



春季作为装修旺季,无论是即将装修还是正在装修的消费者,都需要做好计划或找准关键。如今装修公司提出15天、18天、30天完工的“速度装修”,尽管大大节约了时间,但消费者仍要保持冷静的头脑,仔细检查,选择适合自己的装修方案。

理清思路

冷静消费

严格把握时间流程

如今,许多家装企业提出的“快速装修”,往往是严格按照时间流程来进行的,但这个速度的前提就是消费者一定要提前做好准备工作,不能什么准备工作都没有就开始“蛮干”。比如,最好提前了解、商议家庭成员的需要、爱好和生活习惯,并进行科学合理的设计和规划。规划的重点应该是在有限的空间中合理规划功能区域、利用空间实现每个家庭成员的生活需求。此外,还应该考虑到未来家庭生活方式的变化,比如是两个人常住还是会和家人一起住等情况。

该花的时间不能少

尽管都说春天是最适合装修的季节,但春季施工仍有许多要注意的地方。比如,春季干燥,瓷砖浸泡时间可适当延长,在粘贴瓷砖前,墙面可适度淋水,防止

瓷砖上墙后过快干燥。木作中,板与板之间的拼接要更严实紧密,以防干燥收缩。墙面刷漆时,门窗开启时间不宜过长,防止干燥太快造成龟裂现象。需要提醒的是,春季空气干燥,易出现干裂、收缩的现象,不要使用被雨水泡过的板材,这些材料大多数都是表面干燥但内里潮湿,春季干燥,被风吹过后易变形。因此,在加快装修进度的同时,该花的时间不能少。

隐蔽工程及时检查

在施工过程中,消费者应尽可能多去工地查看,了解关于隐蔽工程的基本问题。比如,所有的水电线管必须达到国家检测标准;电路不能“穿墙而入”,需要开槽布管穿线,还要检查、测试;电路回路应清楚可靠,符合用电要求,火线、零线要分色或有明显的标记。水路方面,铝塑管、PP-R管及配件必须达到国家标准;必须

做闭水试验,有问题立即解决;注意冷、热水上水管口高度一致,冷热水管间距是15厘米,严格执行。水电改造之前,一定要与工长沟通,并要求施工人员画出施工图,确保插座位置清楚了。

中期验收要仔细

水电改造、瓷砖铺贴等工程结束后,装修施工等于完成了一半,这时一定要有中期验收。因为在这时发现了问题,还能及时补救,一旦装修完成后再发现问题,就特别麻烦。通常施工中期结束后,墙、地砖要重点查看,看砖面是否平整,缝隙规格是否一致,砖面是否有破碎、崩角,有没有偏位现象。墙面验收可以用靠尺检查墙壁是否平整;往墙上泼水,检验防水腻子是否合格等。春季气候干燥,消费者要重点考虑空鼓率,以小锤敲打听声音的方式,判断铺贴是否成功。

(新京)

